

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ห้องส้วม OBEC 4 ที่/61 ซาย - หลิง (ซาย 2 ที่ หลิง 2 ที่)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสอคาแตงมหาวิทยาลัย อัมบังงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

จังหวัด ชุมพร

ประมาณราคาโดย นายจิรวัฒน์ คงนาคร

ประมาณราคาเมื่อวันที่


1 พฤศจิกายน 2567

ปรับราคาโดย นายจิรวัฒน์ คงนาคร


ปรับราคามือวันที่

1 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
สรุป ส่วนที่ 1 ต่างกันต้นทุน									
กลุ่มงานที่ 1									
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		107,685.50		31,204.20	138,889.70	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		197,753.60		42,273.90	240,027.50	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และช่องกันอัคคีภัย		รวม		37,142.00		4,710.00	41,852.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		7,250.00		2,750.00	10,000.00	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		-		-	-	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม		-		-	-	
					รวมค่ากลุ่มที่ 1			430,769.20	
					349,831.10		80,938.10		
กลุ่มงานที่ 2									
1	งานติดตั้งจัดจ้างหรือส่งทำ		รวม		-		-	-	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม		-		-	-	
					รวมค่ากลุ่มที่ 2			-	
กลุ่มงานที่ 3									
1	งานภูมิทัศน์		รวม		-		-	-	
2	งานฝั่งบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม		-		-	-	
					รวมค่ากลุ่มที่ 3			-	
					-		-	-	
					รวมค่ากลุ่มที่ 1 ทั้งหมด			430,769.20	
					349,831.10		80,938.10		

  
(นายจิรวัฒน์ คงนาคร)  
ประธานกรรมการ

  
(นายเจริญวิทย์ ชะตารัตน์)  
กรรมการ

  
(นายเสวี อุธาด)  
กรรมการและเลขานุการ

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ห้องส้วม OBEC 4 ที่ 61 ชาย - หญิง (ชาย 2 ที่ หญิง 2 ที่)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสตอเทเดียมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารัตนบุรีรัมย์ ชุมพร

จังหวัด

ชุมพร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุบ (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน ทราย และฐานราก								
	- ขุดดินฐานรากและถมดิน (แรงคน)	10	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,480.00	1,480.00	
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5	0.6	ลบ.ม.	1,610.00	966.00	398.00	238.80	1,204.80	
	- ทรายหยาบรองกันฐาน	0.60	ลบ.ม.	495.00	297.00	99.00	59.40	356.40	
	- ดินถม	20	ลบ.ม.	413.00	8,260.00	99.00	1,980.00	10,240.00	
	<b>รวมงานข้อ 1.1</b>				<b>9,523.00</b>		<b>3,758.20</b>	<b>13,281.20</b>	
	1.2 งานตอกเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอจ.รูปตัวโอ ขนาด 0.15 X 0.15 X 4.00 ม.	38	ต้น	314.00	11,932.00	128.00	4,864.00	16,796.00	
	<b>รวมงานข้อ 1.2</b>				<b>11,932.00</b>		<b>4,864.00</b>	<b>16,796.00</b>	
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบท้าวไป อาคาร 1 ชั้น	50	ลบ.พ.	400.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- ไม้ค้ำราว	15	ลบ.พ.	400.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- ไม้ค้ำยัน	8	ต้น	28.00	224.00	-	-	224.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	16	กก.	47.00	752.00	-	-	752.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	62	ตร.ม.	-	-	133.00	8,246.00	8,246.00	
	<b>รวมงานข้อ 1.3</b>				<b>26,976.00</b>		<b>8,246.00</b>	<b>35,222.00</b>	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ f'c' 240 กก./ตร.ซม./210 กก./ตร.ซม.	10	ลบ.ม.	2,320.00	23,200.00	391.00	3,910.00	27,110.00	
	- ดินกรวดบดอัดแน่น	4	ลบ.ม.	413.00	1,652.00	99.00	396.00	2,048.00	
	- ทราชมรองพื้นปรับระดับ	4	ลบ.ม.	410.00	1,640.00	99.00	396.00	2,036.00	
	<b>รวมงานข้อ 1.4</b>				<b>26,492.00</b>		<b>4,702.00</b>	<b>31,194.00</b>	

(นายสิริวัฒน์ คงนางสร) (นายเจริญฤทธิ์ ฆะตารัตน์) (นายเสรี ฉลาด)

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ห้องเรียน OBEC 4 ที่/61 ซอย - หมู่ 2 ที่ หมู่ 2 (ที่)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสาธิตเตรียมวิद्या สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

จังหวัด ชุมพร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม Ø 6 มม.	0.08	ตัน	20,750.00	1,660.00	4,100.00	328.00	1,988.00	
	- เหล็กกลม Ø 9 มม.	0.25	ตัน	21,000.00	5,250.00	4,100.00	1,025.00	6,275.00	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.	0.24	ตัน	21,100.00	5,064.00	3,300.00	792.00	5,856.00	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	17	กก.	25.00	425.00	-	-	425.00	
	- ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม <sup>2</sup>	31	ตร.ม.	33.00	1,023.00	5.00	155.00	1,178.00	
	รวมงานข้อ 1.5				13,422.00		2,300.00	15,722.00	
1.6	งานพื้นสำเร็จรูป				-		-	-	
	รวมงานข้อ 1.6								
1.7	งานโครงสร้างคานเหล็ก								
	- เหล็กสี่เหลี่ยม 100 x 100 x 3.2 มม.	3.5	ท่อน	1,330.00	4,655.00	538.00	1,883.00	6,538.00	
	- เหล็กสี่เหลี่ยม 75 x 50 x 2.3 มม.	7	ท่อน	627.00	4,389.00	254.00	1,778.00	6,167.00	
	- เหล็กสี่เหลี่ยม 50 x 50 x 2.3 มม.	7.1	ท่อน	495.00	3,514.50	170.00	1,207.00	4,721.50	
	- เหล็กสี่เหลี่ยม 38 x 38 x 2.0 มม.	14	ท่อน	323.00	4,522.00	111.00	1,554.00	6,076.00	
	- เหล็กแผ่นยึดเสาค้ำตั้งเหล็ก 0.20x0.2 ทน 10 มม.	6	แผ่น	120.00	720.00	32.00	192.00	912.00	
	- เหล็กแผ่นปิดปลายเหล็ก 100x100x4 มม.	4	แผ่น	13.00	52.00	รวมค่าแรง	-	52.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงสร้างคาน ทาสีน้ำมันทับหน้า	24	ตร.ม.	62.00	1,488.00	30.00	720.00	2,208.00	
	รวมงานข้อ 1.7				19,340.50		7,334.00	26,674.50	
	รวมต่างงานโครงสร้างคานรวมทั้งหมด		รวม		107,685.50		31,204.20	138,889.70	

ผู้จัดทำ  
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ  
ช่างเทคนิค

นางสาววิภาดา วัฒนศิริ  
กรรมการ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ  
กรรมการเขตเทศบาลนคร



รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ห้องเรียน OBEC 4 ที่/61 ชาย - หญิง (ชาย 2 ที่ หญิง 2 ที่)  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสตออดเฉลิมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

จังหวัด

ชุมพร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- หลังคาแผ่นเหล็กตีลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	51	ตร.ม.	410.00	20,910.00	70.00	3,570.00	24,480.00	
	- Flashing Metal Sheet	20.50	เมตร	300.00	6,150.00	50.00	1,025.00	7,175.00	
					27,060.00		4,595.00	31,655.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานไม้เทียม ขนาด 4" หนา 8 มม. ตีวันร่อง 1 ซม.	51	ตร.ม.	450.00	22,950.00	95.00	4,845.00	27,795.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	51	ตร.ม.	33.00	1,683.00	30.00	1,530.00	3,213.00	
					24,633.00		6,375.00	31,008.00	
	2.3 งานพื้								
	- ผิวพื้ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	49	ตร.ม.	350.00	17,150.00	158.00	7,742.00	24,892.00	
					17,150.00		7,742.00	24,892.00	
	2.4 งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	55	ตร.ม.	273.00	15,015.00	56.00	3,080.00	18,095.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกโปร่ง	5.60	ตร.ม.	356.00	1,993.60	89.00	498.40	2,492.00	
	- ผนังก่อบล็อกแก้วสีขาว	4	ก้อน	60.00	240.00	8.00	32.00	272.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ตามแบบ	19	ตร.ม.	324.00	6,156.00	166.00	3,154.00	9,310.00	
	- ผนังบังตา 2.1x5.5 ม. พร้อมทาสี ตามแบบ	1	ชุด	37,600.00	37,600.00	รวมค่าแรง	-	37,600.00	
					61,004.60		6,764.40	67,769.00	
	2.5 งานบัวชิงผนัง								
	2.6 งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนผนังฉาบเรียบด้วยเกรียงเหล็ก	100	ตร.ม.	78.00	7,800.00	80.00	8,000.00	15,800.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้างฉาบเรียบด้วยเกรียงเหล็ก	8	ตร.ม.	75.00	600.00	150.00	1,200.00	1,800.00	
					8,400.00		9,200.00	17,600.00	

สถาปนิก

ไพฑูริย์ คำตัน

นาง.ศานติวรรณ

ไพฑูริย์ คำตัน

กรรมกร

ไพฑูริย์ คำตัน

กรรมกร

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ห้องสัมมนา OBEC 4 ที่/61 ชาย - หญิง (ชาย 2 ที่ หญิง 2 ที่)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสออดเดิมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

จังหวัด

ชุมพร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.7	งานประตุน้ำต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ								
	- ประตู D1 พร้อมอุปกรณ์ และทาสี	2	ชุด	2,450.00	4,900.00	รวมค่าแรง	-	4,900.00	
	- ประตู D2 พร้อมอุปกรณ์ และทาสี	4	ชุด	3,060.00	12,240.00	รวมค่าแรง	-	12,240.00	
	- ช่องแสง WA1 พร้อมอุปกรณ์ และทาสี	2	ชุด	1,800.00	3,600.00	รวมค่าแรง	-	3,600.00	
	- ช่องแสง WA2 พร้อมอุปกรณ์ และทาสี	2	ชุด	1,325.00	2,650.00	รวมค่าแรง	-	2,650.00	
	- ช่องแสง WA3 พร้อมอุปกรณ์ และทาสี	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	รวมค่าแรง	-	4,000.00	
	รวมงานข้อ 2.7				27,390.00		-	27,390.00	
2.8	งานตกแต่งผนัง + ฝ้าเพดาน								
	รวมงานข้อ 2.8				-		-	-	
2.9	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ครัว								
	- โถ้วางน้ำแบบราดน้ำ สีขาว	4	ชุด	1,380.00	5,520.00	150.00	600.00	6,120.00	
	- ฝักบัวชำระชายพร้อมก๊อกน้ำแบบกด สีขาว	4	ชุด	2,055.00	8,220.00	450.00	1,800.00	10,020.00	
	- อ่างล้างหน้า ค.ส.ล. ตามแบบ	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	รวมค่าแรง	-	2,500.00	
	- สายฉีดชำระ	4	ชุด	300.00	1,200.00	70.00	280.00	1,480.00	
	- กระเบื้อง ขนาด 0.90 x 3.20 ม. ตามแบบ	1	ชุด	2,700.00	2,700.00	รวมค่าแรง	-	2,700.00	
	- ก๊อกน้ำสุขภัณฑ์	8	อัน	125.00	1,000.00	25.00	200.00	1,200.00	
	- ถ้วยตะแกรงกรองผง ขนาด Ø 4" มีฝาครอบกันกลิ่น	6	อัน	450.00	2,700.00	75.00	450.00	3,150.00	
	- รางระบายน้ำสแตนเลส	5.5	เมตร	500.00	2,750.00	75.00	412.50	3,162.50	
	- ฝ้าทองเหลืองทอง CLEANOUT ขนาด Ø 4"	1	อัน	450.00	450.00	75.00	75.00	525.00	
	รวมงานข้อ 2.9				27,040.00		3,817.50	30,857.50	
2.10	งานทาสี								
	- ฝ้าเพดานสีครีมเคลือบเงาป้องกันคราบตะไคร่น้ำ	108	ตร.ม.	47.00	5,076.00	35.00	3,780.00	8,856.00	
	รวมงานข้อ 2.10				5,076.00		3,780.00	8,856.00	
2.11	งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่น ๆ								
	รวมงานข้อ 2.11				-		-	-	
	รวมต่างงานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม		197,753.60		42,273.90	240,027.50	

สุทัศน์  
ผู้อำนวยการ

สุทัศน์  
ผู้อำนวยการ

สุทัศน์  
ผู้อำนวยการ



รายการประเมินงานและราคา

งานก่อสร้าง ห้องส้วม OBEC 4 ที่/61 ชาย - หญิง (ชาย 2 ที่ หญิง 2 ที่)  
 สถานีก่อสร้าง โรงเรียนหอเทพนิมิตวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขตบุรีรัมย์

จังหวัด ชุมพร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
3	งานระบบสุขาภิบาล ตับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย  3.1 งานเดินท่อโอสโตรก										
		- เดินท่อส้วม	4	จุด	1,300.00	5,200.00	รวมค่าแรง	-	5,200.00		
		- เดินท่อน้ำปัสสาวะ	4	จุด	600.00	2,400.00	รวมค่าแรง	-	2,400.00		
		- เดินท่อน้ำทั้งอ่างล้างหน้า	2	จุด	600.00	1,200.00	รวมค่าแรง	-	1,200.00		
		- เดินท่อรูน้ำทิ้ง	6	จุด	600.00	3,600.00	รวมค่าแรง	-	3,600.00		
		- เดินท่อระบายอากาศ	2	จุด	400.00	800.00	รวมค่าแรง	-	800.00		
						13,200.00			-	13,200.00	
		3.2 งานเดินท่อน้ำดี									
		- เดินท่อน้ำปัสสาวะ	4	จุด	600.00	2,400.00	รวมค่าแรง	-	2,400.00		
		- เดินท่ออ่างล้างหน้า	4	จุด	600.00	2,400.00	รวมค่าแรง	-	2,400.00		
		- เดินท่อก๊อกน้ำ	4	จุด	600.00	2,400.00	รวมค่าแรง	-	2,400.00		
		- เดินท่อสายฉีดชำระ	4	จุด	600.00	2,400.00	รวมค่าแรง	-	2,400.00		
						9,600.00			-	9,600.00	
		3.3 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร									
- ถึงบ้ำบ้น้ำเสียไม่เต็มออกาศ ขนาด 2,000 ลิตร	1	ชุด	8,212.00	8,212.00	2,400.00	2,400.00	10,612.00				
- สุสาน ค.ส.ล. วางถึงบ้ำบ้นน้ำเสียและฝังถังบ้ำบ้น้ำเสีย	1	งาน	3,630.00	3,630.00	2,310.00	2,310.00	5,940.00				
- ป๋อซีม ตามแบบ	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	รวมค่าแรง	-	2,500.00				
				14,342.00			4,710.00	19,052.00			
3.4 งานระบบดับเพลิง											
	รวมต่างงานระบบสุขาภิบาล ตับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด		รวม		37,142.00		4,710.00	41,852.00			

*เขียน*  
*1.1445/2561 23/10/2561*  
*ค.ร.ท.น.ท.ร.น.ท.ร.*

*เขียน*  
*1.1445/2561 23/10/2561*  
*ค.ร.ท.น.ท.ร.น.ท.ร.*

*เขียน*  
*1.1445/2561 23/10/2561*  
*ค.ร.ท.น.ท.ร.น.ท.ร.*

รายการปริมาณงานและราคา


งานก่อสร้าง ห้องสมุด OBEC 4 ที่/61 ชาย - หญิง (ชาย 2 ที่ หญิง 2 ที่)  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสอาดเดิมนิววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

จังหวัด ชุมพร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้าติดลอยพร้อมฝาครอบ หลอด LED T8 ขนาด 16 W.	5	ชุด	828.00	4,140.00	135.00	675.00	4,815.00	
	รวมงานข้อ 4.1				4,140.00		675.00	4,815.00	
	4.2 งานสวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- สวิตช์เดี่ยว	5	ชุด	95.00	475.00	80.00	400.00	875.00	
	รวมงานข้อ 4.2				475.00		400.00	875.00	
	4.3 งานเดินสายไฟฟ้า (ร้อยท่อ)								
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	5	จุด	82.00	410.00	143.00	715.00	1,125.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิตช์	5	จุด	145.00	725.00	112.00	560.00	1,285.00	
	รวมงานข้อ 4.3				1,135.00		1,275.00	2,410.00	
	4.4 งานแผงสวิตช์และเซอรัคิตเบรกเกอร์								
	- แผงสวิตช์ย่อย	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	400.00	400.00	1,900.00	
	รวมงานข้อ 4.4				1,500.00		400.00	1,900.00	
	4.5 งานระบบสายล่อฟ้า								
	รวมงานข้อ 4.5				-		-	-	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		รวม		7,250.00		2,750.00	10,000.00	

  
 (นายวิชาญ วัฒนาศร)  
 ประธานกรรมการ

  
 (นายเจริญวิทย์ ชะตารัตน์)  
 กรรมการ

  
 (นายเสรี ฉลาด)  
 กรรมการและเลขานุการ

รายการปริมาณงานและราคา


งานก่อสร้าง ห้องสัมมนา OBEC 4 ที่/61 ชาย - หญิง (ชาย 2 ที่ หญิง 2 ที่)


สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักงานเขตพัฒนาการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

จังหวัด ชุมพร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2 วัสดุเงินจัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท) - ถังน้ำหินชนิดสำเร็จรูป รวมงานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว	4	ใบ	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
2	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต				-		-	-	
3	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์ รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์				-		-	-	
4	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์				-		-	-	
5	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย				-		-	-	
6	งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่น ๆ รวมงานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่น ๆ				-		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด				1,200.00		-	1,200.00	

  
 (นายฉวีวัฒน์ คงนาคร)  
 ประธานกรรมการ

  
 (นายเจริญวิทย์ ชะตารัตน์)  
 กรรมการ

  
 (นายเสรี ฉลาด)  
 กรรมการและเลขานุการ




สรุปรายการปริมาณงานและราคา


งานก่อสร้าง ห้างลิ้ม OBEC 4 ที่/61 ซวาย - หลิง (ซวาย 2 ที่ หลิง 2 ที่)  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสออดเมตมวิททยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
 ประมาณราคาโดย นายจิรวัดณ์ คงนสร  
 ปรึบราคาโดย นายจิรวัดณ์ คงนสร

จังหวัด ชุมพร  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567  
 ปรึบราคาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
สรุป ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ									
หมวดงานทั้ง 6 รายการ									
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)		รวม		1,200.00		-	1,200.00	
2	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบไฟ		รวม		-		-	-	
3	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบไฟ		รวม		-		-	-	
4	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์		รวม		-		-	-	
5	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย		รวม		-		-	-	
6	งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ		รวม		-		-	-	
				รวมต่างงานส่วนที่ 2 ทั้งหมด				1,200.00	
								-	1,200.00

  
 (นายจิรวัดณ์ คงนสร)  
 ประธานกรรมการ

  
 (นายเจริญวิทย์ ณะดาร์ตัน)  
 กรรมการ

  
 (นายเสรี ฉลาด)  
 กรรมการและเลขานุการ

## สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

แบบ ปร.5(ข)

 งานก่อสร้าง ห้องส้วม OBEC 4 ที่/61 ชาย - หญิง (ชาย 2 ที่ หญิง 2 ที่) สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

จังหวัด ชุมพร

 หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบ ปร.4 (ข) ที่แนบ

จำนวน

2


แผ่น


 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	1,200.00	7%	1,284.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				1,284.00	
(หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)			ยอดสุทธิ	1,280.00	**

  
(นายจิวัฒน์ คงนาสร)  
ประธานกรรมการ

  
(นายเจริญวิทย์ ชะดารัตน์)  
กรรมการ

  
(นายเสรี ชลลาด)  
กรรมการและเลขานุการ

## สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

□ งานก่อสร้าง ห้องส้วม OBEC 4 ที่ 61 ชาย - หญิง (ชาย 2 ที่ หญิง 2 ที่)

□ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

จังหวัด ชุมพร

□ หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

□ แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ

จำนวน 7 แผ่น

□ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	430,769.20	1.3091	563,919.96	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
รวมค่าก่อสร้าง				563,919.96	
(ห้าแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทเก้าสิบหกสตางค์)				ยอด้สุทธิ	563,919.96 **

□ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร


51.00 ตารางเมตร

□ เฉลี่ยค่าประมาณราคา

11,057 บาท / ตารางเมตร

  
(นายจิวัฒน์ คงนาสร)  
ประธานกรรมการ

  
(นายเจริญวิทย์ ชะচারัตน์)  
กรรมการ

  
(นายเสรี ฉลาด)  
กรรมการและเลขานุการ



## สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้าง ห้องส้วม OBEC 4 ที่ 61 ชาย - หญิง (ชาย 2 ที่ หญิง 2 ที่)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

จังหวัด ชุมพร

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

แบบ ปร.4 (ก) (ข) ปร.5 (ก) (ข) ปร.6 ทั้งหมด

จำนวน 12 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	<b>สรุป</b>		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	563,919.96	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	1,280.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบหกสตางค์)	<b>565,199.96</b> **	

วิวัฒน์  
(นายวิวัฒน์ คงนาสร)  
ประธานกรรมการ

(นายเจริญวิทย์ ชะดารัตน์)  
กรรมการ

(นายเสรี ฉลาด)  
กรรมการและเลขานุการ